

Opis przedmiotu zamówienia:

„Renowacja zbiornika malej retencji w msc. Słobity”

Inwestycja polegać będzie na odnowieniu stawu oraz rowów melioracyjnych zlokalizowanych na działce nr 3202/21 oraz częściowo na działkach 202/5 i 362/10 o. Słobity. Planowane jest wyregulowanie brzegów z zabezpieczeniem skarp zbiornika poprzez faszynowanie, bez zmiany zasadniczego kształtu zbiornika – kształt owalny o średnicach 63,54 m x 77.69 m.

Zakres prac związanych z renowacją zbiorników obejmuje:

- wybagrowanie istniejącego dna stawu do głębokości średnio 100 cm (Wykonawca powinien przewidzieć konieczność wybagrowania dna stawu na głębokość inną niż wskazana w opisie, w zależności od konieczności)
- odmulenie rowów melioracyjnych znajdujących się na działce na głębokość średnio 40 cm wraz z odłożeniem urobku wokół rowów, wyrównanie i obsianie trawą
- usunięcie wokół stawu zakrzewień oraz porastającej brzeg roślinności
- usunięcie namułu zalegającego na brzegach i dnie zbiornika po jego wcześniejszym osuszeniu oraz rozplantowanie urobku na działce przy stawie
- wyrównanie rozplantowanego urobku i obsianie trawą
- wykonanie faszynowania wokół stawu – ułożenie faszyny w miejscach wskazanych przez zamawiającego – ok 100m.
- wybrukowanie skarp stawu kamieniem naturalnym gr. do 15 cm – 20 m²
- wykonanie pomostu konstrukcji drewnianej z bali okrągłych o średnicy 20 cm, z posadzką z desek grubości 5,5 cm oraz balustradą z desek 15 x 5,5 cm i 3,5 x 8 cm, posadowionego na palach z bali okrągłych o średnicy 20 cm
- wybrukowanie fragmentu działki polbrukiem – 12m²
- **montaż betonowego grilla ogrodowego**
- uprzątnięcie działki

Powierzchnia stawu po renowacji – 3306 m² (nie ulegnie zmianie)

Nad całością prowadzonych robót budowlanych należy zapewnić właściwy nadzór.

Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty.

Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót, jest jedynie elementem pomocniczym i nie wyklucza się w nim pominięcia elementów potrzebnych do zrealizowania zadania.

Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne elementy

do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Proszę o uwzględnienie zmian naniesionych odręcznie w dokumentacji technicznej.

W załączonym przedmiarze robót proszę o uwzględnienie następujących zmian:

- nieuwzględnianie robót od poz. 10 d. 1 do poz. 17 d.1
- odpowiednie zmniejszenie poz. 19 d. 2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
- odpowiednie zmniejszenie poz. 20 d. 2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
- odpowiednie zmniejszenie poz. 21 d. 2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
- nieuwzględnienie robót wymienionych w poz. od 22 d. 2 do 26 d. 2

W załączonym rysunku nr 2 proszę o uwzględnienie następujących zmian:

- wybrukowanie kostką polbrukową terenu przy wiacie po zmianach – $3,00\text{ m} \times 4\text{ m} = 12\text{ m}^2$
- zmniejszenie długości faszyny wokół stawu do 100 m (miejsca przeznaczone do faszynowania wskaże zamawiający)

WÓJT
Bogusław Szczerba